



แบบสรุปราคา

รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ 1

กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

แบบ ท.ก.ปร.2ก , ท.ก.ปร.2ข และ ท.ก.ปร.3 ที่แนบ

มีจำนวน 10

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	รวมรายการที่ 1 และรายการที่ 2 เป็นเงินประมาณ	3,133,018.36	ท.ก.ปร.2ก
2	รวมรายการที่ 3 เป็นเงินประมาณ	3,632,227.35	ท.ก.ปร.2ข
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,765,245.71	
3	รวมรายการที่ 4 (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงินประมาณ	1,586,470.00	ท.ก.ปร.3

ประมาณราคาโดย Saporn

Signature

นางสาวศศิธร นิลกรรณ์

(นางสาวศศิธร นิลกรรณ์, นายศราวุฒิ ชัยประสิทธิ์กุล, นางสาวสุธาสินี พัทธพรเพิ่ม

นายช่าง

ตรวจ

Signature

(นางสาวสุรยา สุรไพ)

หัวหน้าแผนกประมาณราคา

เห็นชอบ

Signature

(นายเอกศิษฐ์ เก้าคงวุฒิ)

หัวหน้ากองออกแบบและประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคา

กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

<input type="checkbox"/>	รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรังวัด			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ -		รายการเลขที่ 1	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ท.ก.ปร.3 ที่แนบ		จำนวน 8	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	รวมรายการที่ 1 และรายการที่ 2	2,402,990.00	1.3038	3,133,018.36	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงาน..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,133,018.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)			3,133,018.36	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประมาณราคาโดย Sasip N.

สราณี นิลกรรณ

(นางสาวศศิภา นิลกรรณ, นายศราวุฒิ ชัยประสิทธิ์กุล, นางสาวสุธาสินี พัชรพรเพิ่ม)

นายช่าง

ตรวจ

สุรวิทย์

(นางสาวสุรายา สุรวิทย์)

หัวหน้าแผนกประมาณราคา

เห็นชอบ

เอกศิษฐ์

(นายเอกศิษฐ์ แก้วคงวุฒิ)

หัวหน้ากองออกแบบและประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคา

กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

<input type="checkbox"/>	รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
<input type="checkbox"/>	สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรังวัด
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 1
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ท.ก.ปร.3 ที่แนบ จำนวน 8 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	รวมรายการที่ 3	3,394,605.00	7%	3,632,227.35	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงาน..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			3,632,227.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบห้า			3,632,227.35	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

ประมาณราคาโดย Saida N.

(นางสาวศศิภา นิลกรรณ์, นายศราวุฒิ ชัยประสิทธิ์กุล, นางสาวสุธาสินี พัทธพรเพิ่ม)

นายช่าง

ตรวจ

(นางสาวสุรายา สุรไพ)

หัวหน้าแผนกประมาณราคา

เห็นชอบ

(นายเอกศิษฐ์ เก้าคงวุฒิ)

หัวหน้ากองออกแบบและประมาณราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขยายซาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นางสาวศศิศา นิลกรรณ์ นายศรวัณ ชัยประสิทธิ์กุล ตรวจโดย

นางสาวสุธาสินี พัทธพรเพ็ญ

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร	1.00	งาน	-	-	-	-	1,642,360.00	
	สรุปรายการที่ 1							1,642,360.00	พ.ก.ปร.2ก
2	งานล้อมรั้ว, ติดตั้งประตูเข้าออก, งานตัดต้นไม้ และกำจัดวัชพืช	1.00	งาน	-	-	-	-	760,630.00	
	สรุปรายการที่ 2							760,630.00	พ.ก.ปร.2ก
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1.00	งาน	-	-	-	-	3,394,605.00	
	สรุปรายการที่ 3							3,394,605.00	พ.ก.ปร.2ข
4	ค่าซากอาคาร	1.00	งาน	-	-	-	-	1,586,470.00	
	สรุปรายการที่ 4							1,586,470.00	พ.ก.ปร.1
หมายเหตุ:									
- ยืนยันราคาไม่เกิน 6 เดือน									
- วันที่ส่งสำรวจพื้นที่สามารถเข้าตรวจสอบภายในอาคารหมายเลข 50/694 และ 65/23 จำนวน 2 อัตรา ส่วนอัตราที่เหลือไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้									
เนื่องจากปัจจุบันอาคารยังมีผู้เช่า แผนกประมาณราคา จึงใช้ข้อมูลจากอาคารหมายเลข 50/694 และ 65/23 และตรวจสอบวัสดุจากภายนอกอาคาร ประกอบเป็นการประมาณราคา									
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้คำนวณปริมาณวัสดุ, ราคาวัสดุ, ค่าแรงงาน, ค่าใช้จ่ายพิเศษพร้อมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าแพ็คเกจ (F) รวมถึงมีผลกระทบในทางตรง หรือทางอ้อมในการทำงานนั้นๆ									
ให้ถือว่าราคาที่เสนอนั้นได้รวมความเสี่ยงภัยทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว หากผู้เสนอราคาต้องการเพิ่มรายการใด ซึ่งมีได้ระบุไว้ในรายการนี้ ให้ผู้เสนอราคาเพิ่มเติมในข้อสุดท้ายของหมวดงานนั้นๆ หรือ หมวดงานอื่นๆ ที่มีเพิ่มเติม									
แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีอยู่เดิม หากรายการใด หรือแบบแปลนปรับปรุงที่ไม่ได้ระบุ แต่เพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อย ผู้เสนอราคาคงจะเป็นผู้ดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์									

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

พ.บ.ร.3 แผ่นที่ 2 / 8

รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขยายจาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรั้ววัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นางสาวศศิภา นิลกรรณ์ นายศรวุฒิ ชัยประสิทธิ์กุล ตรวจสอบโดย

นางสาวสุธาสินี พิชชรพรมเพิ่ม

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร								
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 1/505	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 2/507	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 3/509	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 4/511	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 5/513	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 6/515	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 7/517	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 11/54	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 12/52	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 13/50	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 14/48	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 15/46	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 46/702	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 47/700	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 48/698	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 49/696	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 50/694	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 51/692	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 52/690	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 53/688	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 54/686	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 55/684	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 45/682	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 46/680	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ท.ก.บ.ร.3 แผ่นที่ 3 / 8

รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขยายซาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นางสาวศศิภา นิลกรรณ์ นายศราวุฒิ ชัยประสิทธิ์กุล ตรวจสอบโดย

นางสาวสุภาวดี นิลกรรณ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 47/678	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 48/676	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 49/674	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 50/672	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 51/670	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 59/11	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 60/13	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 61/15	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 62/17	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 63/19	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 64/21	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 65/23	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 66/25	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 75/107	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 76/109	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 77/111	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 78/113	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 79/115	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 80/117	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 82/501	1.00	ห้อง	-	-	17,850.00	17,850.00	17,850.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 8-10/519-523 (3 ห้อง)	1.00	หลัง	-	-	53,550.00	53,550.00	53,550.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 52.ค.53/668,666,664 (3 ห้อง)	1.00	หลัง	-	-	41,000.00	41,000.00	41,000.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 56/5, 57/7 และ 58/9 (3 ห้อง)	1.00	หลัง	-	-	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
	- ดิแกว 2 ชั้น หมายเลข 81/119,495,497,499 (3 ห้อง)	1.00	หลัง	-	-	57,200.00	57,200.00	57,200.00	
	- ดิแกว 3 ชั้น ดาดฟ้า หมายเลข 54/1 และ 55/3 (2 ห้อง)	1.00	หลัง	-	-	42,200.00	42,200.00	42,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ท.บ.ร.3 แผ่นที่ 4 / 8

รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขยายซาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรั้ววัด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นางสาวศศิภา นิลกรรณ์ นายศรวณ ชัยประสิทธิ์กุล ตรวจโดย

นางสาวสุธาสินี พัทธพรเพิ่ม

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดักแถว 4 ชั้น หมายเลข 23,24,712,710 และ 43/708 (3 ห้อง)	1.00	หลัง	-	-	137,500.00	137,500.00	137,500.00	
	- ดักแถว 4 ชั้น หมายเลข 44/706 และ 45/704 (2 ห้อง)	1.00	หลัง	-	-	93,100.00	93,100.00	93,100.00	
	- ดักแถว 6 ชั้นครึ่ง หมายเลข 19/38, 20,21,21ก/36 และ 22/714	1.00	หลัง	-	-	343,710.00	343,710.00	343,710.00	
	- ดักแถวชั้นเดียว และเพิงทั้งหมด	1.00	งาน	-	-	22,700.00	22,700.00	22,700.00	
	▪ หมายเลข 12/93, 13/95, 14/97, 15/99, 16/101, 17/103,105, 18/27, 18ก/29, 19/31, 20/33, 21/35, 22/37, 23/39, 24/41, 25/43, 26/45, 27/47, 28/49, 29/51, 30/53, 31/55, 32/55, 33/57 และ 34/58								
	รวมรายการ 1 เป็นเงิน								
								1,642,360.00	
2	งานล้อมรั้ว, ติดตั้งประตูเข้าออก, งานตัดต้นไม้ และกำจัดวัชพืช								
	- ล้อมรั้วแผ่นเหล็กรีดลอน สูง 3.00 ม. (ใช้กับพื้นคอนกรีต) ตามแบบที่ 1	314.00	ม.	2,115.00	664,110.00	180.00	56,520.00	720,630.00	
	▪ งานขุดดิน พร้อมถมดินกลับ, งานคอนกรีตหยาบ								
	▪ เสาคานเหล็กดัดเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. สูง 3.00 ม. @ 3.00 ม. (3.34 กก./ม.)								
	▪ ค้ำยันเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. @ 3.00 ม. (3.34 กก./ม.)								
	▪ ครานอนเหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม. (3.34 กก./ม.)								
	▪ Steel Plate 6 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม., Expansion bolt M9								
	▪ Metal sheet เคลือบอะลูมิเนียม หนา 0.35 มม.								
	▪ งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก								
	- ติดตั้งประตูเปิด-ปิด ทางเข้าโครงการ ขนาด 6.00x3.00 ม. ตามแบบ	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	▪ งานขุดดิน พร้อมถมดินกลับ								
	▪ งานทรายหยาบอัดแน่น รองพื้นหลุม, งานคอนกรีตหยาบ								
	▪ เสาค้ำยันเหล็กกล่อง 4" x 4" หนา 2.3 มม. (6.95 กก./ม.)								
	▪ กรอบเหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)								
	▪ Metal Sheet อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.								
	▪ งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ทกปว.3 แผ่นที่ 5 / 8

รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขยายซาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรางวัล
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 1
 ประมาณการโดย นางสาวศศิภา นิลกรรณ์, นายศรชาติ ชัยประสิทธิ์กุล ตรวจโดย ร.ป.ท.
 นางสาวสุธาสินี พัชรพรเพิ่ม เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งไม้ และกัจัดวัชพืช	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งไม้ พร้อมชุดรอกยกโหนดไม้ที่ตัดแล้ว ใบพื้นที่ทั้งหมด กำจัดวัชพืช และกองขยะ/เศษขยะอื่นๆ ที่มีขนออกจากพื้นที่ให้หมด 								
	รวมรายการ 2 เป็นเงิน							760,630.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	- งานขออนุญาตรื้อถอนอาคาร	1.00	งาน	-	-	95,000.00	95,000.00	95,000.00	
	<ul style="list-style-type: none"> งานจัดทำแบบรื้อถอนอาคาร กำหนดจ้างช่างเขียนแบบ กำหนดมีวิศวกรควบคุมงาน และลงนามรับรองเอกสารรื้อถอนอาคาร หนังสืออนุญาตรื้อถอนอาคาร ของกรุงเทพมหานคร 								
	- (ค่าพาหนะไป-กลับของคนงาน) ไม่นอญญาติให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	332,800.00	332,800.00	332,800.00	
	- ติดตั้งแผงป้องกันอันตราย	3,949.00	ตร.ม.	155.00	612,095.00	235.00	928,015.00	1,540,110.00	ประเภทเช่า
	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดรั้วต้องมีความสูงเท่ากับความสูงชั้นหลังคา และวิศวกรออกแบบ เสร็จงาน พร้อมรื้อและขนออก 								
	- ติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นแบบ Mesh Sheet กันไฟ	3,467.00	ตร.ม.	85.00	294,695.00	-	-	294,695.00	รวมค่าแรง
	- ถังน้ำดับเพลิงชนิดผสมเคมีแห้ง ขนาดความจุ 15 ปอนด์	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ประเภทเช่า
	- ระบบปั้มน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	ประเภทเช่า
	- ถังเก็บน้ำ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	1.00	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	ประเภทเช่า
	- งานประสานการไฟฟ้านครหลวง (ย้ายสายไฟชั่วคราว/หุ้มฉนวนสายไฟที่ใกล้ติดกับอาคารในการทำงาน)	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- งานประสานการประสานครหลวง (ย้ายท่อเมนที่ประปา/ตัดท่อ/ซ่อมท่อประปาชั่วคราว)	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- งานประกันภัยการรื้อถอนอาคาร	1.00	งาน	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	<ul style="list-style-type: none"> วงเงินประกันภัยตามมูลค่ารื้อถอน คุ้มครองการเกิดอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือทรัพย์สิน และครอบคลุมถนนหน้าอาคารรวมถึงบุคคลที่ 3 								


แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ทกบร3 แผ่นที่ 6 / 8

รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขยายจาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรังวัด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นางสาวศศิภา นิลกรรณ์ นายศราวุฒิ ชัยประสิทธิ์กุล ตรวจโดย 
 นางสาวสุภาวดี พัทธพรเพิ่ม เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดการประกอบกันให้ใช้เป็นส่วนหนึ่งการทำสัญญาจ้างเหมากับสำนักงาน กำหนด บริษัท เพดสเปกกับกัย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับการประกอบกันกัย (สามารถสอบตามใบประกอบกันกัย คุณสมบัติฯ 02-080-1397 และ 02-0801399) ค่าใช้จ่ายขนขวัสดุ/ซากต้นไม้/รั้วพืช และขยะออกจากพื้นที่ กำหนดค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 40 กม. ไม่รวมวัสดุที่จำหน่ายจาก 	1.00	งาน	-	-	1,037,000.00	1,037,000.00	1,037,000.00	
	รวมรายการ 3 เป็นเงิน								
4	ค่าซากอาคาร								
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 1/505	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 2/507	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 3/509	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 4/511	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 5/513	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 6/515	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 7/517	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 11/54	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 12/52	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 13/50	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 14/48	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 15/46	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 46/702	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 47/700	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 48/698	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดึงแถว 2 ชั้น หมายเลข 49/696	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ทกป53 แผ่นที่ 7 / 8

รายการประมาณราคา โครงการรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก พื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

สถานที่ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

กองออกแบบและประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและรางวัล

ประมาณราคามือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นางสาวศศิศา นิลกรรณ์ นายศรวุฒิ ชัยประสิทธิ์กุล ตรวจโดย

นางสาวสุธาสินี พัทธพรเพิ่ม

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 50/694	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 51/692	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 52/690	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 53/688	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 54/686	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 55/684	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 45/682	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 46/680	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 47/678	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 48/676	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 49/674	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 50/672	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 51/670	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 59/11	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 60/13	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 61/15	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 62/17	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 63/19	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 64/21	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 65/23	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 66/25	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 75/107	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 76/109	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 77/111	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	- ดักแถว 2 ชั้น หมายเลข 78/113	1.00	ห้อง	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00	

